

Questionamento da empresa

Questionamento

Fundação em estaca escavada pode ser considerado também como estaca a trado? A comprovação de aptidão de desempenho técnico da empresa, todos os serviços relacionados, qual seria a quantidade mínima de cada um considerando os quantitativos estimados das planilhas?

Resposta

O licitante deve OBSERVAR os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO. Os serviços que não consta na planilha serão executados pela UFVJM. No item FUNDAÇÃO consta de forma muito clara que será procedido ESTACA A TRADO(BROCA) D=30CM C/CONCRETO VIRADO NA OBRA", bem como "ESCAVAÇÃO MECANIZADA MATERIAL 1a. CATEGORIA. PROF > 3 metros PARA ESTCA BROCA"

Questionamento

Item 4.2.37 da planilha: "Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator partida rápida e lâmpada fluorescente 4x40w, completa, fornecimento e instalação".

Esclarecer se as luminárias deverão ser com difusor de alumínio.

Resposta

AS LUMINÁRIAS DEVEM SER DOTADAS DE DIFUSOR ALUMINIZADO DE ALTO BRILHO;

Questionamento

Item 4.3.1 da planilha: "Cabo Unipolar (cobre)"

Favor informar a bitola do cabo.

Resposta

O CABO UNIPOLAR DE COBRE DEVE SER 35mm²

Questionamento

ITEM 3.3.1.1 - Quantidade correta de PORTAS. 47,67 (?)

Resposta

ITEM 3.3.1.1 da Planilha Orçamentária- Quantidade correta de PORTAS é 47 ud

Questionamento

ITEM 3.7.4 - Espessura da telha trapezoidal galvanizada. 5 (?) ou 0.5 mm

Resposta

ITEM 3.7.4 da Planilha Orçamentária- Espessura da telha trapezoidal galvanizada é de 0.5 mm

Questionamento

Pendências:

. Detalhamento de esquadrias

- . Relatório de sondagem
- . Projeto estrutural completo, inclusive da laje, caixa d'água superior e inferior
- . Projeto estrutural da cobertura de madeira tipo tesoura
- . Projeto estrutural da estrutura metálica da cobertura
- . Projeto hidrossanitário
- . Projeto elétrico
- . Projeto de rede lógica e telefonia
- . Projeto de SPDA

Resposta

Os projetos complementares serão oportunamente entregues. Informamos que o material técnico disponibilizado através do endereço eletrônico da UFVJM atende as necessidades dos licitantes para ofertar os preços e que o procedimento adotado por esta Universidade está em harmonia com a Lei 8666/93.

Questionamento

Nos quantitativos da infra-estrutura e superestrutura estão inclusos os itens para construção das caixas d'água inferior e superior em concreto armado citada no memorial descritivo?

Resposta

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Consta no memorial que a obra deverá ser isolada com tela de PVC, porém não consta este item na planilha licitada, será de responsabilidade da UFVJM?

Resposta

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Qual a distância deverá ser considerada para execução do ramal aéreo para instalação provisória de energia?

Resposta

50 metros

Questionamento

Qual o fck do concreto das estacas broca Ø 30cm?

Resposta

20 MPa

Questionamento

Consta no memorial filete de ardósia polida com friso antiderrapante nos degraus das escadas porém não consta este item na planilha licitada. Este serviço será de responsabilidade da UFVJM?

Resposta

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

No memorial descritivo o traço da argamassa para emboço é 1:2:9 (cimento, cal e areia) porém na planilha é 1:1:4 (cimento, cal e areia). Qual deverá ser executada?

Resposta

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Consta no memorial que as paredes serão rebocadas, porém não consta reboco na planilha licitada, todas as paredes (internas e externas) serão revestidas com emboço?

Resposta

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

De acordo com o memorial e o projeto arquitetônico a cobertura será com telha metálica trapezoidal, porém na planilha licitada consta telha cerâmica. Qual será utilizada?

Resposta

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Qual o tipo de madeira a ser utilizada para execução da cobertura?
Não está definido nem no memorial, nem na planilha e não foi fornecido projeto.

Resposta

PARAJUS, TANIBUCA

Questionamento

De acordo com o memorial descritivo as calhas serão executadas com solução asfáltica e lã de carneiro, porém na planilha consta chapa

galvanizada. Qual será utilizada?

Resposta

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Consta no memorial que será executado caixa d'água superior e inferior em concreto armado e ela deverá ser impermeabilizada, porém não consta este item na planilha licitada. Esta impermeabilização faz parte do escopo?

Resposta

A licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Consta no memorial e no projeto arquitetônico que nas instalações sanitárias será executado revestimento cerâmico até a altura de 1,50m e pintura no restante até o teto e entre estes dois revestimento deverá ser usado filete de ardósia com 5cm de largura, porém não consta este item na planilha licitada. Este item será de responsabilidade da UFVJM?

Resposta

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Consta na planilha licitada 3(três) torneiras para pia de bancada e o quantitativo de bancada está em m². No memorial consta que os bojós da pia serão em aço inox porém não consta este item na planilha licitada. Ele será executado?

Resposta

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Consta no memorial descritivo que em cada instalação sanitária deverá ser instalado uma torneira de irrigação com adaptador para mangueira ref. torneira angular de acionamento restrito (anti-vandalismo) 1122 Docol ou equivalente, cromada, com chave destacável e bico de mangueira, porém não consta este item na planilha licitada.

Resposta

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No

caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Consta no memorial descritivo que o sistema de prevenção e combate a incêndio deverá ser do tipo hidrante, e deverão ser instalados extintores. Como não foi fornecido projeto e não constam estes itens na planilha licitada, eles não serão executados?

Resposta

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Consta na planilha licitada somente as tomadas RJ45 para execução da rede de cabeamento estruturado, quanto aos cabos ele serão fornecidos pela UFVJM?

Resposta

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Faz parte do escopo a certificação das redes de cabos UTP, como consta no memorial descritivo?

Resposta

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Consta no memorial descritivo que fica a cargo da empreiteira o fornecimento de 30(trinta) aparelhos telefônicos multifrequências de mesa com plug RJ45 ref. Intelbras, porém não consta este item na planilha licitada, deverão ser executados?

Resposta

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Qual a bitola do cabo unipolar de cobre citada na lista de materiais para instalação de SPDA?

Resposta

35 mm²