

QUESTIONAMENTO DA EMPRESA

CONCORRENCIA PÚBLICA 02/2009

Questionamento:

No item 3.2, subitem 6, que se refere ao comprovante de recolhimento da garantia de proposta nos moldes do parágrafo 1º do art.56 da Lei 8.666/93:

No caso de uso de carta fiança, qual a data de validade mínima que devemos adotar na carta e se será contado a partir da data do recebimento dos envelopes?

Resposta:

A proposta tem validade para 60 dias, portanto a validade da garantia deverá ser para 60 dias, contados, a partir, da data da sessão de habilitação.

Lilian Moreira Fernandes

Divisão de Licitação

Questionamento:

Em relação ao item 3.2, subitem 2, que se refere a comprovação de aptidão de desempenho técnico da empresa:

Construção de Edificação com 1 ou 2 ou 3 pavimentos em estrutura de concreto armado e alvenaria.

Nos atestados técnicos de nossa empresa, contemplam área total de construção dos empreendimentos, porém não contemplam o quantitativo de pavimentos.

Diante dessa situação podemos anexar aos documentos de capacitação técnica atestados desse molde?

Resposta:

Em cumprimento ao que determina os Editais das concorrências públicas amplamente divulgados, e ainda à Lei 8666/93 no que diz respeito à ampla divulgação e publicidade dos atos públicos e ainda atendendo à questionamentos de empresas licitantes devidamente cadastradas na SUINFRA/UFVJM, se faz necessário expor o seguinte questionamento feito por V.S.ªs:

Item 3.2 subitem 2 – Tendo em vista o princípio da ampla divulgação e no que visa a garantia da participação de empresas licitantes em processos licitatórios, bem como o atendimento aos referidos editais, e em resposta ao questionamento da referida empresa supra citada, informamos que, no caso da certidão do CREA não especificar a quantidade de pavimentos construídos, deverá a empresa apresentar declaração do Órgão, esclarecendo as especificações da construção. A declaração deverá estar devidamente assinada, com firma reconhecida em cartório e estar acompanhada de atestado ou certidão que comprove a aptidão de desempenho técnico da empresa, devidamente registrado no CREA, assegurando ter o seu responsável técnico executado os serviços solicitados em Edital. Informamos que poderá ser promovida diligência destinada a averiguar a veracidade da declaração, apresentada pelo contratante do serviço, para comprovar as características da construção.

Vicente Rocha

SUINFRA/UFVJM

Questionamento:

Item 3.2, subitem 5, que se refere a relação explícita e declaração formal da disponibilidade para cumprimento das exigências mínimas relativas às instalações de canteiros, máquinas, equipamentos, transporte e alojamento para pessoal, pessoal técnico especializado considerado essencial para o cumprimento do objeto da licitação.

Em relação a esse item, temos que apresentar além da declaração, a relação de máquinas e equipamentos?

Resposta:

Item 3.2 subitem 5 – Ratificamos o referido disposto e compreendemos que a relação detalhada de máquinas e equipamentos se faz desnecessária.

QUESTIONAMENTO

COMO NÃO HÁ PROJETO DO GABIÃO ONDE ELE SERÁ LOCADO E QUAIS AS SUAS DIMENSÕES?

RESPOSTA:

O projeto de gabião será oportunamente entregue. O volume consta exposto de forma clara na planilha orçamentária, bem como a especificação de que trata-se do tipo GALVANIZADO ;

QUESTIONAMENTO

NOS QUANTITATIVOS DA INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA ESTÃO INCLUSOS OS ITENS PARA CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA INFERIOR E SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO CITADA NO MEMORIAL DESCRITIVO?

RESPOSTA:

Afirmativo

QUESTIONAMENTO

Consta no memorial que a obra deverá ser isolada com tela de PVC, porém não consta este item na planilha licitada, será de responsabilidade da UFVJM?

RESPOSTA:

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergências entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

QUESTIONAMENTO

Qual a distância deverá ser considerada para execução do ramal aéreo para instalação provisória de energia?

RESPOSTA:

Consta de disponibilidade de suprimento de energia elétrica a uma distancia de 50 metros da obra.

QUESTIONAMENTO

Quais as dimensões das placas de segurança do trabalho e placa da obra padrão UFVJM que constam como obrigatórias no memorial descritivo?

RESPOSTA:

O tamanho, as cores, tipo de letra, entre-linha e outras características são apresentados no site do Governo Federal.

QUESTIONAMENTO

Consta na planilha que o tijolo cerâmico terá 10x20x20cm de dimensões, porém no memorial descritivo consta 19cm de altura e 29cm de comprimento. Qual prevalecerá?

RESPOSTA:

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergências entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

QUESTIONAMENTO

Como será o processo construtivo? Será executada toda a estrutura depois as alvenarias de vedações? Não consta na planilha o encunhamento.

RESPOSTA:

O serviço de estrutura deve preceder o fechamento

QUESTIONAMENTO

Consta no memorial filete de ardósia polida com friso antiderrapante nos degraus das escadas porém não consta este item na planilha licitada. Este serviço será de responsabilidade da UFVJM?

RESPOSTA:

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergências entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

QUESTIONAMENTO

No memorial descritivo o traço da argamassa para emboço é 1:2:9 (cimento, cal e areia) porém na planilha é 1:1:4 (cimento, cal e areia). Qual deverá ser executada?

RESPOSTA:

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergências entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

QUESTIONAMENTO

Não consta reboco na planilha licitada todas as paredes serão revestidas com emboço?

RESPOSTA:

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergências entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

QUESTIONAMENTO

De acordo com o memorial e o projeto arquitetônico a cobertura será com telha metálica trapezoidal, porém na planilha licitada consta telha cerâmica. Qual será utilizada?

RESPOSTA:

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergências entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

QUESTIONAMENTO

Qual o tipo de madeira a ser utilizada para execução da cobertura? Não está definido nem no memorial, nem na planilha e não foi fornecido projeto.

RESPOSTA:

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de madeira será utilizada tipo PARAJUS, TANIBUCA OU SIMILAR

QUESTIONAMENTO

De acordo com o memorial descritivo as calhas serão executadas com solução asfáltica e lã de carneiro, porém na planilha consta chapa galvanizada. Qual será utilizada?

RESPOSTA

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergências entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

QUESTIONAMENTO

Consta no memorial e no projeto arquitetônico que nas instalações sanitárias será executado revestimento cerâmico até a altura de 1,50m e pintura no restante até o teto e entre estes dois revestimentos deverá ser usado filete de ardósia com 5cm de largura, porém não consta este item na planilha licitada. Este item será de responsabilidade da UFVJM?

RESPOSTA:

Ver item 3.9.4 da planilha de licitação. O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergências entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

QUESTIONAMENTO

De acordo com o memorial descritivo nas portas tipo P01(80x210)cm para portadores de necessidades especiais deverão ser previsto batente em chapa de aço inox e barra de apoio em aço nos dois lados, porém não consta este item na planilha licitada.

RESPOSTA:

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergências entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

QUESTIONAMENTO

No memorial descritivo consta que as pintura serão executadas com a quantidade mínima de 3 demãos, porém na planilha licitada constam 2 demãos. Como deverá ser executado?

RESPOSTA:

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergências entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

QUESTIONAMENTO

No memorial consta que os vidros terão espessura de 6 e 8mm porém na planilha a espessura dos vidros será de 4mm. Qual deverá ser utilizada?

RESPOSTA:

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergências entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

QUESTIONAMENTO

Na fachada C aparece um detalhe circular em alvenaria de cobogó que não consta nem na planilha licitada nem no memorial descritivo. Ela não será executada?

RESPOSTA:

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergências entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

QUESTIONAMENTO

Consta na planilha licitada 3(três) torneiras para pia de bancada e o quantitativo de bancada está em m2. No memorial consta que os bojos da pia serão em aço inox porém não consta este item na planilha licitada. Ele será executado?

RESPOSTA:

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergências entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

QUESTIONAMENTO

Consta no memorial descritivo que em cada instalação sanitária deverá ser instalado uma torneira de irrigação com adaptador para mangueira ref. torneira angular de acionamento restrito (anti-vandalismo) 1122 Docol ou equivalente, cromada, com chave destacável e bico de mangueira, porém não consta este item na planilha licitada.

RESPOSTA:

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergências entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

QUESTIONAMENTO

Consta no memorial descritivo que o sistema de prevenção e combate a incêndio deverá ser do tipo hidrante, e deverão ser instalados extintores. Como não foi fornecido projeto e não constam estes itens na planilha licitada, eles não serão executados?

RESPOSTA:

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergências entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

QUESTIONAMENTO

Consta na planilha licitada somente as tomadas RJ45 para execução da rede de cabeamento estruturado, quanto aos cabos ele serão fornecidos pela UFVJM?

RESPOSTA:

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergências entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

QUESTIONAMENTO

No memorial descritivo consta como exigências Básicas: - A execução do Sistema de Cabeamento Estruturado, deverá satisfazer a Norma EIA/TIA 568B 2.1- " Comercial - Building Telecommunications 60 Wiring Standard", adotando-se a Categoria 6, ou seja transmissão de dados a 1000 Mbits/s(1 gigabit/s).- A topologia adotada contempla a utilização de Switches empilháveis, mais PATCH PANELS, que concentrarão o cabeamento do tipo par trançado (1000 base TX categoria 6). Porém não foi fornecido projeto e não constam estes itens na planilha licitada, eles serão executados?

RESPOSTA:

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergências entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

QUESTIONAMENTO

Consta no memorial descritivo que fica a cargo da empreiteira o fornecimento de 30(trinta) aparelhos telefônicos multifrequênciais de mesa com plug RJ45 ref. Intelbras, porém não consta este item na planilha licitada, deverão ser executados?

RESPOSTA:

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergências entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

QUESTIONAMENTO

Qual a bitola do cabo unipolar de cobre citada na lista de materiais para instalação de SPDA?

RESPOSTA:

35 mm²

PENDÊNCIAS DE PROJETOS:

Detalhamento de esquadrias

Relatório de sondagem

Projeto do gabião

Projeto estrutural completo, inclusive da laje, caixa d'água superior e inferior

Projeto estrutural da cobertura de madeira tipo tesoura

Projeto hidrossanitário

Projeto elétrico

Projeto de rede lógica e telefonia

Projeto de SPDA

Projeto de paisagismo

Projeto planialtimétrico para definição cotas de níveis do terreno

RESPOSTA:

Os projetos complementares serão oportunamente entregues.

Devo informar que o material técnico disponibilizado (voa site) atende as necessidades dos licitantes para ofertar os preços e que o procedimento adotado por esta Universidade está em harmonia com a Lei 8666/93

VICENTE ROCHA