

Questionamento da empresa

Concorrência 008/2009

Questionamento

Fundação em estaca escavada pode ser considerado também como estaca a trado? A comprovação de aptidão de desempenho técnico da empresa, todos os serviços relacionados, qual seria a quantidade mínima de cada um considerando os quantitativos estimados das planilhas?

Resposta

O licitante deve OBSERVAR os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO. Os serviços que não consta na planilha serão executados pela UFVJM. No item FUNDAÇÃO consta de forma muito clara que será procedido ESTACA A TRADO(BROCA) D=30CM C/CONCRETO VIRADO NA OBRA", bem como "ESCAVAÇÃO MECANIZADA MATERIAL 1a. CATEGORIA. PROF > 3 metros PARA ESTACA BROCA"

Questionamento

Item 4.2.37 da planilha: "Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator partida rápida e lâmpada fluorescente 4x40w, completa, fornecimento e instalação".

Esclarecer se as luminárias deverão ser com difusor de alumínio.

Resposta

AS LUMINÁRIAS DEVEM SER DOTADAS DE DIFUSOR ALUMINIZADO DE ALTO BRILHO;

PENDÊNCIAS DE PROJETOS:

- Memorial descritivo

- Projeto arquitetônico - Detalhamento de esquadrias
- Relatório de sondagem
- Projeto estrutural inclusive da laje
- Projeto estrutural da cobertura de madeira tipo tesoura
- Projeto hidrossanitário
- Projeto elétrico
- Projeto de rede lógica e telefonia
- Projeto de SPDA

RESPOSTA

Os projetos complementares serão oportunamente entregues. Informamos que o material técnico disponibilizado através do endereço eletrônico da UFVJM atende as necessidades dos licitantes para ofertar os preços e que o procedimento adotado por esta Universidade está em harmonia com a Lei 8666/93.

Questionamento

Qual a distância deverá ser considerada para execução do ramal aéreo para instalação provisória de energia?

Resposta

100 ml

Questionamento

Como será o processo construtivo? Será executada toda a estrutura depois as alvenarias de vedações? Não consta na planilha o encunhamento.

Resposta

Deverá ser executado todo o serviço de estrutura e em seguida será executado o servilo de alvaneria.

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Não consta reboco na planilha licitada todas as paredes serão revestidas com emboço?

Resposta

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Qual o tipo de madeira a ser utilizada para execução da cobertura?

Não está definido nem no memorial, nem na planilha e não foi fornecido projeto.

Resposta:

PARAJUS, TANIBUCA OU SIMILAR.

Questionamento

Consta no memorial que será executado caixa d'água superior e inferior em concreto armado e ela deverá ser impermeabilizada, porém não consta este item na planilha licitada. Esta impermeabilização faz parte do escopo?

Resposta

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Consta na planilha licitada somente as tomadas RJ45 para execução da rede de cabeamento estruturado, quanto aos cabos ele serão fornecidos pela UFVJM?

Resposta

O licitante deve observar para os itens constantes na planilha. No caso de divergência entre a planilha de orçamento básico e o memorial descritivo/especificação técnica deverá prevalecer o PRIMEIRO.

Questionamento

Qual a bitola do cabo unipolar de cobre citada na lista de materiais para instalação de SPDA?

Resposta

35 mm²