1 IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:500

IDENTIFICAÇÃO

NOME DO EMPEENDIMENTO	COMPLEXO E TECNOLOGIA DA MADEIRA - CAMPUS DIAMANTINA
PROPRIETÁRIO	CAMPUS DIAMANTINA
MUNICÍPIO	Minas Gerais
RUA	Rodovia MG, KM 583
Nº	5000
COMPLEMENTO	-
BAIRRO	Alto da Jacuba
AUTOR DO PROJETO	Engº Vilson Ferreira
CREA Nº	55.398-9
AREA TOTAL EDIFICAÇÃO	3.506,68 m²

EXTINTORES IT. 21/01	EXTINTOR PORTÁTIL BC- 26 UNIDADES EXTINTOR PORTÁTIL ABC- 26 UNIDADES
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ A IT Nº 18/01 - D.E. 46076/01 AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA
ALARME E DETECÇÃO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/2001
HIDRANTES	TUBULAÇÃO 63/80mm FERRO GALVANIZADO HIDRANTES - MANGUEIRA 38mm. - COMPRIMENTO 30m. ESGUICHOS JATO COMPACTO 16mm. - IT Nº 22/2003
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2001
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/2001

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 46076/01

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
I	INDUSTRIAL, COMERCIAL DE ALTO RISCO, ATACADISTA E DEPÓSITOS	I-2	LOCAIS ONDE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E OS MATERIAIS UTILIZADOS E/OU DEPOSITADOS APRESENTAM GRANDE POTENCIAL DE INCÊNDIO, CARGA > 50 kg/m² OU 1200 MJ/m².	MARCENARIAS FÁBRICAS DE CAIXAS, COLCHÕES, SUBESTAÇÕES, ESTÚDIOS DE TV.

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/01

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
I	LOCAIS ONDE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E OS MATERIAIS UTILIZADOS E/OU DEPOSITADOS APRESENTAM GRANDE POTENCIAL DE INCÊNDIO, CARGA > 50 kg/m² OU 1200 MJ/m².	I-2	1200 MJ/M2

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
ALTO	1200 MJ/M2

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT -10/01)

PISO	PISO CERÂMICA PEI 5 / COR: CINZA MÉDIO	CLASSE I e II-A
	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA COR: CINZA	
	CONCRETO INTERTRAVADO	
	CALÇADA DE CONCRETO	
PAREDE	ALVENARIA REBOCADA PINTADA	CLASSE II-A
	PAREDE CERÂMICA 20x20	
	FILETE ABAULADO DE GRANITO ANDORINHA 5cm	
TETO e FORRO	TETO PINTURA TINTA ACRÍLICA FOSCA	CLASSE II-A
	FORRO DE PVC	
	TELHADO APARENTE	

COMPLEXO E TECNOLOGIA DA MADEIRA - CAMPUS DIAMANTINA

RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG

PROPRIETÁRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	RESPONSÁVEL TÉCNICO Eng Vilson Ferreira CREA-SC 55.398-9 (ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO)
PROJETO HIDRÁULICO PREVENTIVO	DESENHO Equipe IOCH Engenharia
REFERÊNCIAS IMPLANTAÇÃO	PROJETO Nº 034-11 · DATA 27/06/2011 · ESCALA INDICADA · Nº DE FOLHAS 05 · FOLHA HI-01

ioch engenharia simultânea
Rua General Andrade Neves, 158 - América - Joinville - SC - CEP 89204-410
(0~47)3028-7770 - ioch@ioch.eng.br - www.ioch.eng.br

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features