



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CERCAMENTO DA CAMPUS JK
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK - DIAMANTINA - MG
ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.00 INSTALAÇÕES INICIAIS						
01.01	ADM - 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME PLANILHA DEMONSTRATIVA EM ANEXO)	UN	1,00	519.452,74	519.452,74
01.02	SINAPI - 74242/001 - C	BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO - SANITARIAS E ELETRICAS	M2	40,00	125,12	5.004,80
ITEM 1 - SUB TOTAL						524.457,54
02.00 EXECUÇÃO DE CERCAMENTO						
02.01	PESQ. MERC.	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO SEÇÃO V COM 3 METROS DE ALTURA MAIS 0,5M CRAVADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	7.743,50	221,97	1.718.824,70
02.02	SINAPI - 74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	m³	77,44	251,54	19.479,26
02.03	SINAPI - 74164/003	EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3 C/ 30% PEDRA-DE-MÃO CAVAS ATÉ 80CM DE LARGURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE FORMAS	m³	605,22	230,89	139.739,25
02.04	5619	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	m³	324,00	337,03	109.197,72
02.05	73942/001	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO)	KG	3.570,00	6,79	24.240,30
02.06	SINAPI - 74074/002	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUIDO DEMOLDANTE	m²	9.292,20	30,57	284.062,55
02.07	PESQ. MERC.	ANCORAGEM DE BALDRAME EM ROCHA, INCLUSIVE LIMPEZA DE SUBSTRATO, ABERTURA DE FURO, GRAUTEAMENTO E ANCORAGEM	m	1.215,00	16,85	20.472,75
02.08	SINAPI - 74023/005	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M	m³	929,22	24,48	22.747,31
02.09	SINAPI - 74140/003	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 10,0 KM	m³	65,00	8,97	583,05
02.10	SETOP-DEM-CER-005	REMOÇÃO DE CERCA	m²	11.172,00	5,88	65.691,36
02.11	SINAPI -72897 e 72900	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL-BOTA-FORA, DMT 10 KM	m³	3.351,60	26,72	89.554,75
ITEM 2 - SUB TOTAL						2.494.592,99
03.00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA						
03.01	SETOP-MG - MOB-DES-030	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,01 A 3.000.000,00 (PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMAS DE CENTROS URBANOS)	%	3.019.050,53	0,30%	9.057,15
ITEM 3 - SUB TOTAL						9.057,15
TOTAL SEM BDI						3.028.107,68
BDI (27,94%)						846.053,29
TOTAL GERAL (COM BDI)						3.874.160,97