



PLANILHA DE VOLUMES DE TERRAPLENAGEM						EIXO - TERRA 3
ESTACA	DISTÂNCIA	ÁREAS (M ²)		VOLUMES (M ³)		
		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO	
0	+	0,00	0,00			
1	+	0,00	20,00	8,19	9,10	81,90
2	+	0,00	20,00	2,61	2,42	108,00
3	+	0,00	20,00			74,60
4	+	0,00	20,00	4,98	1,11	107,80
5	+	0,00	20,00	5,92	0,22	114,60
6	+	0,00	20,00	5,53	0,21	109,40
7	+	0,00	20,00	5,41	0,19	103,20
8	+	0,00	20,00	4,91	0,36	101,70
9	+	0,00	20,00	5,28	2,79	138,50
10	+	0,00	20,00	8,59	0,10	224,30
11	+	0,00	20,00	13,84	0,53	277,60
12	+	0,00	20,00	13,92	0,04	209,80
13	+	0,00	20,00	7,08	13,57	196,10
14	+	0,00	20,00			136,70
15	+	0,00	20,00	6,81	2,47	142,70
16	+	0,00	20,00	7,88	0,00	178,00
17	+	0,00	20,00			2,20
18	+	0,00	20,00	10,20	0,22	
19	+	0,00	20,00			290,40
20	+	0,00	20,00	19,14	0,22	4,40
21	+	0,00	20,00			347,70
22	+	0,00	20,00	15,63	0,05	2,70
23	+	0,00	20,00	16,66	0,02	322,80
24	+	0,00	20,00			0,70
25	+	0,00	20,00	13,19	0,00	298,40
26	+	0,00	20,00	2,80	0,24	199,90
27	+	0,00	20,00			2,40
TOTAIS				3.531,60		615,00
ÁREA DE LIMPEZA - PROJEÇÃO				14.303,55	m ²	

LEGENDA

- TERRENO NATURAL
- SEÇÕES TRANSVERSAIS DE TERRAPLENAGEM
- INDICAÇÃO DE ÁREA DE CORTE
- INDICAÇÃO DE ÁREA DE ATERRO

NOTAS GERAIS

1- COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METRO EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

PROJETO	EXECUTIVO
OBSERVAÇÕES:	
IMPLANTAÇÃO VIÁRIO	
CAMPUS UNAI	
RODOVIA BR-251 - FAZENDA SANTA PAULA - UNAIANG	
PROPRIETÁRIO	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
PROJETO	16.688.315/0001-57
SEÇÕES TRANSVERSAIS NO EIXO DE TERRAPLENAGEM 3	
EDUARDO ANDRÉ BOTH - CREA: 5063648354	
GABINETE	
EDUARDO BOTH	
VERBA	01
DATA	24/03/2015
ESCALA	1:250
FECHA CONDIÇÃO	
FECHA	04/05
ARQUIVO: G057-TER-EX-UNIM-0104-IMPL-R02	
ESTA PLANTA SOMENTE PODERÁ SER UTILIZADA SE PLOTADA COLORIDA A PARTIR DE UM ARQUIVO NO FORMATO PDF OU DWG	