



USO/USO	VOLUME GEOMÉTRICO		
	ÁREA (m²)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)
ESTACIONAMENTO 1	10.000,00	20,00	1.000,00
ESTACIONAMENTO 2	10.000,00	20,00	1.000,00
ESTACIONAMENTO 3	10.000,00	20,00	1.000,00
ESTACIONAMENTO 4	10.000,00	20,00	1.000,00
TOTAL	40.000,00	80,00	4.000,00

- NOTAS**
- COORDENADAS, COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO. ARQUIVO DE IMPLANTAÇÃO ARQUITETÔNICA: 6087-ARG-EX-0002-CVIS-R00
  - PARA MEMORIAL DESCRITIVO VER DOCUMENTO: 6087-GET-EX-0050-MEMO-R00
  - OS VOLUMES GEOMÉTRICOS FORAM CALCULADOS POR DIFERENÇA ENTRE A SUPERFÍCIE DE PROJETO E A SUPERFÍCIE DO TERRENO NATURAL.
  - FOI CONSIDERADA CAMADA DE LIMPEZA DE 30 cm DE ESPESSURA.
  - OS FATORES DE EMPOLAMENTO E DE COMPACTAÇÃO DEVERÃO SER REVISADOS APÓS EXECUÇÃO DE ENSAIOS GEOTÉCNICOS CONFORME MEMORIAL.
  - DECLIVIDADE DOS TALUDES:  
6.1. DE CORTE: 1H:1V;  
6.2. DE ATERRO: 1,5H:1V.
  - A SUPERFÍCIE DOS TALUDES DEFINITIVOS DEVERÁ SER COBERTA COM GRAMA.
  - RECOMENDA-SE QUE A TERRAPLENAGEM SEJA EXECUTADA DE FORMA MECANIZADA.
  - AS CAMADAS DE ATERRO DEVERÃO SER LANÇADAS E COMPACTADAS EM CAMADAS COM ESPESSURA MÁXIMA DE 0,20 m E DEVERÃO ATINGIR UM GRAU DE COMPACTAÇÃO SUPERIOR A 95% P.N.

- LEGENDA E CONVENÇÕES:**
- EIXO DE ESTACIONAMENTO
  - EIXO DE TERRAPLENAGEM
  - SEÇÕES DE CORTE DE TERRAPLENAGEM
  - LIMITE DAS ÁREAS DE TERRAPLENAGEM

- NOTAS:**
- 1- COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METRO EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

TERRAPLENAGEM		PROJETO EXECUTIVO	
IMPLANTAÇÃO VIÁRIO			
CAMPUS JANAÚBA			
ESTRADA ESTADUAL MG-122 - BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA - JANAÚBA			
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI			
16.888.311/0001-57			
PLANTA DE TERRAPLENAGEM			
EDUARDO ANDRÉ BOTT - CREA: 5063648354			
GABINETE			
EDUARDO			
PROJETO	R00	14/06/2017	1:500
ARQUIVO	6087-TER-EX-JANA-0001-IMPL-R00		
01/05			

ESTA PLANTA SOMENTE PODERÁ SER UTILIZADA SE FLOTADA COLOCADA A PARTIR DE UM ARQUIVO NO FORMATO PDF OU DWG