TABELA GERAL REVESTIMENTOS

PISOS	1	CERÂMICA PEI 4 / COR: BEGE ESCURO
	2	CERÂMICA PEI 4 / COR: CINZA MÉDIO
	3	PISO ANTIDERRAPENATE / COR: BEGE ESCURO
PAREDES	1	PINTURA TINTA ACRÍLICA FOSCA COR: PALHA
	2	PINTURA TINTA ACRÍLICA FOSCA COR: FLAMINGO
	3	PINTURA TINTA ACRÍLICA FOSCA COR: CROMO
	4	PINTURA TINTA ACRÍLICA FOSCA COR: TERRACOTA SUAVE
	5	PINTURA TINTA ACRÍLICA FOSCA COR: MARINE
	6	PINTURA TINTA ACRÍLICA FOSCA COR: VERDE KIWI
	7	PINTURA TINTA ACRÍLICA FOSCA COR: VERDE ANGRA
	8	PINTURA TINTA ACRÍLICA FOSCA COR: MATE
	9	BARRADO CERÂMICO H=180cm CERÂMICA 30x60cm REF.: ELIANE / LINHA: BETON WHITE 30X60cm COR: BRANCO FILETE H=5cm ARDÓSIA POLIDA ACABAMENTO ABAULADO ACIMA PINTURA TINTA LATÉX COR: PÊSSEGO (I.S. FEM.) COR VERDE ANGRA (I.S. MASC.)
	10	PINTURA TINTA ACRÍLICA FOSCA COR: AZUL IMPERIAL
	11	PINTURA TINTA ACRÍLICA FOSCA COR: AMARELO CROMO
	12	CERÂMICA PEI3 / COR: PALHA
TETO	1	PINTURA TINTA LATÉX COR: BRANCO
	2	FORRO PVC BRANCO

TABELA GERAL ESQUADRIAS

	DESCRIÇÃO	MEDIDA	TIPO	QUANTIDADE 1º PAV.	QUANTIDADE 2º PAV.
PORTAS	P01	80x210	ABRIR/ MADEIRA	49	44
	P02	60x210	ABRIR/MADEIRA	05	04
	P03	80x210	ABRIR/ I.S./ MADEIRA	06	06
	P04	60x210	ABRIR/ BOX/ ALUMÍNIO	08	08
	P05	80x210	ABRIR/ PNE/ MADEIRA	02	02
	P06	2(60x210)	ABRIR/ MADEIRA	03	04
ESQ.	E01	4x(250x300)	CORRER/ MADEIRA	01	-
	E02	4x(250x300)	CORRER/MADEIRA	02	-
JANELAS	J01	268x150/120	CORRER/ VEN./ ALUMÍNIO	59	63
	J02	180x55/180	BASCULANTE/VEN./ ALUMÍNIO	08	08
	J03	85x150/120	BASCULANTE/VEN./ ALUMÍNIO	01	01
	J04	283x150/120	CORRER/ VEN./ ALUMÍNIO	02	04
VENEZIANAS	VN01	268x40/230	VENEZIANA/ ALUMÍNIO	56	60
	VN02	120x40/230	VENEZIANA/ ALUMÍNIO	10	10
BRISE	BR	210x90	BRISE HORIZONTAL	53	56

OBS.:

01 - NAS PAREDES SERÃO COLOCADOS RODAPÉS DE ARDÓSIA POLIDA COM 10cm DE ALTURA E 2cm DE ESPESSURA;

02 - TODOS AS ESQUADRIAIS TERÃO PEITORIS DE ARDÓSIA POLIDA, E=2 cm, NAS DIMENSÕES DO VÃO E NA ESPESSURA DA PAREDE, COM PINGADEIRA DE 1,5cm PARA CADA LADO;

03 - TODAS AS PORTAS TERÃO SOLEIRA DE ARDÓSIA POLIDA, E= 2 cm, NA DIMENSÃO DO VÃO DA PORTA E NA ESPESSURA DA PAREDE.

DIAGRAMA DE LOCALIZAÇÃO
ESC. 1:500

PLANTA 2º PAVIMENTO - PARTE 03

ESC. 1:75
ÁREA = 1.507,22 m²
ÁREA TOTAL = 3.014,44 m²

Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO:
00	14.09.2009	ARQ. LORENA C.	PROJETO EXECUTIVO

FASE: PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO

OBSERVAÇÕES: CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

PRÉDIO CIÊNCIAS HUMANAS
CAMPUS DIAMANTINA
RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI — CNPJ 16.888.315/0001-57

UFVJM

TÍTULO: PLANTA 2º PAVIMENTO - PARTE 03

AUTOR PROJETO ARQUITETÔNICO / RT:
CLÁUDIO DE MELO ROCHA
CREA 66.437/D - MG

DETALHAMENTO: TREC - TOMAZ RIGOTTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CREA 27.670 - MG

VERSÃO:	DATA:	AUTOCAD:	FOLHA:
VERSAO 1	14.09.2009	ARQ. LORENA COSTA	08/24

ARQUIVO: UFVJM_DTA_C.HUMANAS_ARQEX_V01F03-14_R00

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features